



ZAPYTANIE
DOTYCZĄCE WYKONANIA REMONTU KORYTARZY WRAZ Z KLATKAMI
SCHODOWYMI
W
ZESPOLE SZKÓŁ ARCHITEKTONIACZO-BUDOWLANÝCH I LICEALNYCH
IM. STANISŁAWA NOAKOWSKIEGO W WARSZAWIE, UL. PRZYRYNEK 9

I WARUNKI PODSTAWOWE				
1	Główne założenia – korytarz II p	TAK	NIE	UWAGI
1.1.	Zabezpieczenie podłóg folią (142 m2)			
1.2.	Demontaż 14 sztuk drzwi wraz z ościeżnicami,			
1.3.	Wygładzanie gipsem lamperii (250 m2)			
1.4.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitu (420 m2)			
1.5.	Dwukrotne lakierowanie ścian (250 m2)			
1.6.	Dostarczenie i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej 14 sztuk (drzwi pełne z zamkiem)			
1.7.	Dwukrotne malowanie rur(15 mb) i grzejników żebrowych (8 sztuk)			
1.8.	Montaż gniazd i włączników podtynkowych (12 sztuk)			
1.9.	Demontaż opraw oświetleniowych (23 sztuki)			
1.10.	Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED (23 szt.)			
1.11.	Montaż opraw oświetleniowych LED – awaryjnych (4 kpl)			
1.12.	Sprzątanie			
2	Główne założenia – korytarz III p			
2.1.	Zabezpieczenie podłóg folią (110 m2)			
2.2.	Demontaż 10 sztuk drzwi wraz z ościeżnicami,			
2.3.	Poszerzenie otworu drzwiowego (1 szt.)			
2.4.	Wygładzanie gipsem lamperii (145 m2)			
2.5.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitu (270 m2)			
2.6.	Dwukrotne lakierowanie ścian (145 m2)			
2.7.	Dostarczenie i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej 10 sztuk (drzwi pełne z zamkiem).			
2.8.	Montaż gniazd i włączników podtynkowych (8 sztuk)			
2.9.	Demontaż opraw oświetleniowych (11 sztuki)			
2.10.	Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED (11 szt.)			
2.11.	Montaż opraw oświetleniowych LED – awaryjnych (3 kpl)			
2.12.	Sprzątanie			
3	Główne założenia – mała klatka schodowa			
3.1.	Zabezpieczenie podłóg folią (40 m2)			
3.2.	Gruntowanie powierzchni (108 m2)			
3.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitu (60 m2)			
3.4.	Dwukrotne lakierowanie ścian (48 m2)			
3.5.	Czyszczenie wraz z malowaniem balustrady kl. schodowej(35 m2)			
3.6.	Demontaż opraw oświetleniowych (4 sztuki)			
3.7.	Montaż opraw oświetleniowych LED – awaryjnych (4 kpl)			
3.8.	Sprzątanie			
4	Główne założenia – klatka schodowa przy sali gimnastycznej			
4.1.	Zabezpieczenie podłóg folią (60 m2)			
4.2.	Demontaż 3 sztuk drzwi wraz z ościeżnicami,			

4.3.	<i>Dostarczenie i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej 3 sztuk (drzwi pełne z zamkiem).</i>			
4.4.	<i>Sprzątanie</i>			
II GWARANCJE				
1	Główne założenia	TAK	NIE	UWAGI
1.1.	<i>Gwarancja na roboty – od 1 roku do 5 lat, z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu zamówienia</i>			
1.2.	<i>Gwarancja na urządzenia techniczne – zgodnie z okresem oferowanym przez producenta</i>			
1.3.	<i>Termin wykonania robót – do 31.08.2023 r.</i>			
1.4.	<i>Kwestie sporne w trakcie wykonywania projektu konsultowane osobiście przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego</i>			

Cena netto za usługę

Cena brutto za usługę

Termin wykonania

Ewentualne pytania należy kierować mailem na adres: administracja#tab.edu.pl

Termin złożenia oferty do 12 maja 2023 r.